

**ANEXO VIII**

**PROPOSTA COMERCIAL PADRONIZADA**

Às  
EMPRESAS DME

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., estabelecida à Av./Rua ....., nº ....., bairro....., na cidade de ....., telefone....., fax ....., e-mail ....., vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para Elaboração do Projeto Executivo da PCH Marambaia, conforme especificação técnica – Anexo II do edital, devendo os serviços obedecer a todas as exigências contidas na legislação vigente de acordo com as especificações e seus anexos.

ITEM	CLASSIFI- CAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	<b>GLOBAL</b>	Contratação de empresa especializada para execução da 5ª. etapa da rede de distribuição subterrânea da DMED na região central de Poços de Caldas, com fornecimento de materiais e serviços.	Valor total global da prestação de serviços, com a inclusão de impostos, e demais despesas inerentes à Contratação: R\$ ____ (por extenso)

**Segue abaixo devidamente preenchida, a planilha detalhada de preços com a composição dos custos, e que perfazem o total geral acima descrito.**

Item	Descrição	Quant.	Unid.	PREÇO (R\$) COM BDI		PREÇO (R\$) SEM BDI		Aceitabilidade
				Unitário	Total	Unitário	Total	
<b>1</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>							
	<b>CALÇADAS</b>							
<b>1.1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>							
1.1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,00 x 1,50m	1,00	unid					1.073,06
1.1.2	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização.	5%	sv					861.240,43
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>1.2</b>	<b>Demolições e Retiradas</b>							
1.2.1	Retirada de meio-fios existentes, inclusive carga, transporte e descarga	872,74	m					7,64
1.2.2	Demolição de pavimento de calçada, incluindo piso e contrapiso, inclusive carga, transporte e descarga	486,97	m <sup>3</sup>					26,78
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>1.3</b>	<b>Calçadas</b>							
1.3.1	Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto(12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavação e reaterro.	872,74	m					36,47
1.3.2	Preparo de subleito para execução de contrapiso	933,44	m <sup>2</sup>					3,00
1.3.3	Execução de camada de regularização em bica corrida/brita graduada (esp. de 0,05mx1051,70mx0,4m = 21,03m <sup>3</sup> ), inclusive compactação.	46,67	m <sup>3</sup>					169,59
1.3.4	Execução de contrapiso em concreto 20 Mpa (1051,70mx0,40mx0,07m)	57,97	m <sup>3</sup>					38,85
1.3.5	Fornecimento e assentamento de ladrilhos hidráulicos (0,20mx0,20m)	828,12	m <sup>2</sup>					69,17

1.3.6	Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta em ladrilhos hidráulicos (0,25mx0,25m)	24,00	m <sup>2</sup>					77,85
1.3.7	Fornecimento e assentamento de piso podotátil direcional em ladrilhos hidráulicos (0,20mx0,20m)	210,00	m <sup>2</sup>					77,85
1.3.8	Fornecimento e assentamento de Pedra Portuguesa	245,60	m <sup>2</sup>					75,98
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>1.4</b>	<b>Limpeza</b>							
1.4.1	Limpezada obra	933,44	m <sup>2</sup>					3,36
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>TOTAL CALÇADAS</b>								
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA</b>							
<b>2.1</b>	<b>CAIXA ZC (composição por unidade)</b>							
2.1.1	Demolição e carga de piso existente	1,21	m <sup>2</sup>					10,85
2.1.2	Escavação Manual	0,84	m <sup>3</sup>					26,78
2.1.3	Remoção de material dmt 6,0 km	1,5639	m <sup>3</sup>					15,88
2.1.4	Execução de forma interna	2,15	m <sup>2</sup>					66,21
2.1.5	Armadura	20	kg					12,15
2.1.6	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	0,45	m <sup>3</sup>					333,63
2.1.7	Reaterro compactado	0,3	m <sup>3</sup>					45,53
2.1.8	Execução de dreno e fundo com / brita	1	sv					80,99
2.1.9	Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido	1	conj.					795,00
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>Quantidade a ser construída</b>		<b>52</b>	<b>unid</b>					
<b>2.2</b>	<b>CAIXA VA (composição por unidade)</b>							
2.2.1	Demolição e carga de piso existente	3,40	m <sup>2</sup>					
2.2.2	Escavação Mecanizada	13,26	m <sup>3</sup>					13,16
2.2.3	Remoção de material DMT 6,0 km	13,26	m <sup>3</sup>					26,78

2.2.4	Execução de regularização de fundo - concreto fck 15 MPa - usinado e vibrado	0,34	m <sup>3</sup>				333,63
2.2.5	Fornecimento e instalação de haste de aterramento - cobre nu Ø50mm- 2,40 m	1,00	sv				164,15
2.2.6	Execução de forma externa	22,20	m <sup>2</sup>				85,00
2.2.7	Execução de forma interna	22,20	m <sup>2</sup>				66,21
2.2.8	Armadura	24,00	kg				12,15
2.2.9	Execução de laje de fundo + paredes - concreto fck 20 Mpa (1700mm x 2000m x 100mm)	3,67	m <sup>3</sup>				344,89
2.2.10	Reaterro areia adensada	6,00	m <sup>3</sup>				90,00
2.2.11	Fornecimento e instalação de laje pré-moldada (1700 mm x 2000 mm x 100 mm)	1,00	unid				1.500,00
2.2.12	Execução de dreno e fundo com / brita	1,00	sv				80,99
2.2.13	Execução de estrutura (pescoço) para recebimento de aro e tampa de ferro fundido	1,00	unid				450,00
2.2.14	Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido	1,00	conj.				1.200,00
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>Quantidade a ser construída</b>		<b>1</b>	<b>unid</b>				
<b>2.3 BANCOS DE DUTOS</b>							
2.3.1	DUTO CORRUGADO Ø 4"- BT	6.167	m				42,77
2.3.2	DUTO CORRUGADO Ø 1.1/2"- IP	837	m				18,74
2.3.3	Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 100mm	5	m				33,20
2.3.4	Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 75mm	8	m				19,12
2.3.5	Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 63mm	2	m				13,92
2.3.6	Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 50mm	69	m				12,65
2.3.7	Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 40mm	178	m				11,45
2.3.8	Eletroduto Conduite Anti-chama Ø 4" - SEMAFORO	877	m				10,95
2.3.9	Corte, demolição e carga de asfalto	231	m <sup>2</sup>				15,00
2.3.10	Corte, demolição e carga de calçada	1.000	m <sup>2</sup>				13,75
2.3.11	Corte, instalação de tubulação e reparo em parede incluindo acabamento	262	m				80,00
2.3.12	Escavação mecanizada e carga de vala na pista de rolamento	155	m <sup>3</sup>				17,00

2.3.13	Escavação manual e carga de vala nas calçadas	499	m <sup>3</sup>				26,78
2.3.14	Remoção de material dmt 6 km	850	m <sup>3</sup>				26,78
2.3.15	Concreto fck 15MPa para banco de dutos	281	m <sup>3</sup>				333,63
2.3.16	Reaterro com areia grossa	213	m <sup>3</sup>				150,00
2.3.17	Recomposição asfáltica	231	m <sup>2</sup>				49,00
2.3.18	Gabarito de madeira 1x1 - Iluminação Pública	69	unid				5,00
2.3.19	Gabarito de madeira 2x3	311	unid				10,26
2.3.20	Gabarito de madeira 2x2	305	unid				7,06
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>TOTAL INFRA ESTRUTURA PARA A REDE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA</b>							
<b>3</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>3.1</b>	<b>Base de Postes</b>						
3.1.1	Demolição e carga de piso existente	0,25	m <sup>2</sup>				10,85
3.1.2	Escavação Manual	0,25	m <sup>3</sup>				12,34
3.1.3	Remoção de material dmt 6,0 km	0,42	m <sup>3</sup>				26,78
3.1.4	Execução de forma de colarinho	1,60	m <sup>2</sup>				150,00
3.1.5	Armadura	1,00	unid				90,00
3.1.6	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	0,16	kg				333,63
3.1.7	Chumbadores	1,00	unid				105,00
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>Quantidade a ser construída</b>		<b>69</b>	<b>unid</b>				
<b>3.2</b>	<b>Caixa ZA (composição por unidade)</b>						
3.2.1	Demolição e carga de piso existente	0,21	m <sup>2</sup>				10,85
3.2.2	Escavação Manual	0,10	m <sup>3</sup>				12,34
3.2.3	Remoção de material dmt 6,0 km	0,21	m <sup>3</sup>				26,78
3.2.4	Execução de forma interna	0,31	m <sup>2</sup>				66,21
3.2.5	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	0,04	m <sup>3</sup>				333,63
3.2.6	Reaterro compactado	0,10	m <sup>3</sup>				80,00

3.2.7	Execução fundo com / brita	1,00	sv					35,00
3.2.8	Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido	1,00	conj.					160,00
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>Quantidade a ser construída</b>		<b>1</b>	<b>unid</b>					
<b>TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>								
<b>4</b>	<b>SEMÁFORO</b>							
<b>4.1</b>	<b>Caixa ZA (composição por unidade)</b>							
4.1.1	Demolição e carga de piso existente	0,21	m <sup>2</sup>					10,85
4.1.2	Escavação Manual	0,10	m <sup>3</sup>					12,34
4.1.3	Remoção de material dmt 6,0 km	0,21	m <sup>3</sup>					26,78
4.1.4	Execução de forma interna	0,31	m <sup>2</sup>					66,21
4.1.5	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	0,04	m <sup>3</sup>					333,63
4.1.6	Reaterro compactado	0,10	m <sup>3</sup>					80,00
4.1.7	Execução fundo com / brita	1,00	sv					35,00
4.1.8	Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido	1,00	conj.					160,00
<b>SUBTOTAL</b>								-
<b>Quantidade a ser construída</b>		<b>90</b>	<b>unid</b>					<b>246,06</b>
<b>TOTAL SEMÁFORO</b>								
<b>TOTAL OBRAS CIVIS</b>								
<b>5</b>	<b>ELETROME CÂNICOS</b>							
<b>5.1</b>	<b> Lançamento de cabos 0,6/1 KV ou NU</b>							
5.1.1	Lançamento de Cabo AL/CU 10 mm <sup>2</sup> a 50 mm <sup>2</sup>	1500	m					4,12
5.1.2	Lançamento de cabo 0,6/1kV 70 a 240mm <sup>2</sup> isolado ou nu	3400	m					5,16
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>5.2</b>	<b> Lançamento de cabos 8,7/15 KV</b>							
5.2.1	Lançamento de Cabo AL 50 mm <sup>2</sup>	210	m					8,17

	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.3</b>	<b>Conexões de Baixa tensão em caixa, poços e câmaras</b>						
5.3.1	Compressão e enfitamento de cabos 70 a 240 mm <sup>2</sup>	30	pç				162,96
5.3.2	Instalação completa de barramento UR Mole 4 vias	45	pç				450,00
5.3.3	Instalação completa de barramento UR Mole 6 vias	33	pç				510,00
5.3.4	Instalação completa de barramento UR Mole 8 vias	15	pç				550,00
5.3.5	Conexão malha de terra com sola isotérmica	32	pç				175,00
5.3.6	Compressão conector tipo "C" conexão do neutro	102	pç				31,14
	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.4</b>	<b>Equipamentos elétricos</b>						
5.4.1	Descida e instalação mecânica, chave SF6 3 vias	1	pç				9.226,52
	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.5</b>	<b>Montagem Eletromecânica câmara VA</b>						
5.5.1	Fixação de perfilados em parede de concreto	4	pç				393,51
5.5.2	Fixação de perfilados e suportes em perfilados	4	pç				169,53
	Instalação de bandejamento	2	br				180,00
	Perfil tipo L zincado com acessórios	8	pç				35,00
	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.6</b>	<b>Instalação e confecção de terminações desconectáveis 8,7/15 kV linha 600 e 200 A</b>						
5.6.1	Terminal desconectável cotovelo 200 A 50mm <sup>2</sup> e acessórios	9	pç				425,00
5.6.2	Instalação e confecção de terminações tipo mufla para cabo de 50mm <sup>2</sup>	3	pç				325,50
	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.7</b>	<b>Transferência de clientes</b>						
5.7.1	Transferência de cliente monofásico	7	unid				656,12

5.7.2	Transferência de cliente bifásico	15	unid					817,34
5.7.3	Transferência de cliente trifásico	36	unid					1.139,79
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5.8</b>	<b>Retirada de Cabos isolado 0,6/1kV ou nu de eletrodutos clientes</b>							
5.8.1	Retirada Cabo AL/CU 10 mm <sup>2</sup> a 50 mm <sup>2</sup>	750	m					2,71
5.8.2	Retirada de cabo Cabo AL/CU 70 mm <sup>2</sup> a 240 mm <sup>2</sup>	120	m					4,28
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5.9</b>	<b>Testes</b>							
5.9.1	Testes em cabos e equipamentos de MT	1	unid					3.509,98
5.9.2	Testes em cabos e equipamentos de BT	1	unid					2.519,96
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5.10</b>	<b>Serviços de Aterramento com soldas isotérmicas cabo haste</b>							
5.10.1	Câmara VA e ZC	60	unid					58,00
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5.11</b>	<b>Serviços de instalade de eletroduto em poste com bandagem</b>							
5.11.1	Instalação de eletrodutos de 4" com bandagem, em postes	8	unid					707,60
5.11.2	Ligação de cabos em transformadores instalados	6	unid					610,00
	<b>SUBTOTAL</b>							
	<b>TOTAL SERVIÇOS ELETROME CÂNICOS</b>							
<b>5.12</b>	<b>CONDUTORES</b>							
5.12.1	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 10 mm <sup>2</sup> XLPE- 10 m (azul)	40	m					10,87
5.12.2	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 16 mm <sup>2</sup> XLPE- 250 m (azul)	800	m					13,97
5.12.3	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 25 mm <sup>2</sup> XLPE- 30 m (azul)	120	m					16,82

5.12.4	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 35 mm <sup>2</sup> XLPE- 50 m (azul)	200	m				25,39
5.12.5	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 50 mm <sup>2</sup> XLPE- 10 m (azul)	40	m				39,95
5.12.6	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 70 mm <sup>2</sup> XLPE- 10 m (azul)	40	m				51,07
5.12.7	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 120 mm <sup>2</sup> XLPE- 10 m (azul)	40	m				81,07
5.12.8	Cabo de cobre flexível 0,6/1kV 150 mm <sup>2</sup> XLPE- 10 m (azul)	40	m				106,75
5.12.9	Cabo de Alumínio 8,7/15 KV 50 mm <sup>2</sup> XLPE	250	m				36,60
5.12.10	Cabo de Alumínio 0,6/1 KV 240 mm <sup>2</sup> XLPE	1500	m				30,99
5.12.11	Cabo de Alumínio 0,6/1 KV 120 mm <sup>2</sup> XLPE	1500	m				26,84
5.12.12	Cabo de cobre nu tempera mole 70mm <sup>2</sup>	1000	m				39,65
5.12.13	Cabo de cobre flexível 6 mm <sup>2</sup> 750 V (verde)	100	m				6,06
	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.13</b>	<b>CONECTORES</b>						
5.13.1	Terminal a compressão 02 furos cabo de cobre 240 mm <sup>2</sup>	20	pç				68,85
5.13.2	Terminal a compressão 02 furos cabo de cobre 120 mm <sup>2</sup>	6	pç				37,70
5.13.3	Conector cabo cobre tipo "C" a compressão 70-70 mm <sup>2</sup>	80	pç				15,25
5.13.4	Conector cabo cobre tipo "C" a compressão 70-240mm <sup>2</sup>	12	pç				27,38
5.13.5	Terminal isolado tipo olhal p/cabo 6 mm <sup>2</sup>	100	pç				1,15
5.13.6	Barramento de derivação 8 vias 240 mm <sup>2</sup> UR MOLE	18	pç				362,75
5.13.7	Barramento de derivação 6 vias 240 mm <sup>2</sup> UR MOLE	33	pç				307,44
5.13.8	Barramento de derivação 4 vias 240 mm <sup>2</sup> UR MOLE	45	pç				239,31
	<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5.14</b>	<b>DIVERSOS</b>						
5.14.1	Haste cobreada 2,4m x 5/8 254 microns	60	pç				76,43
5.14.2	Fita isolante PVC rolo 20 m amarela	30	pç				6,34
5.14.3	Fita isolante PVC rolo 20 m verde	30	pç				6,34
5.14.4	Abraçadeira de nylon 400 mm	300	pç				2,79
5.14.5	Fita isolante PVC rolo 20 m vermelha	30	pç				6,34
5.14.6	Fita isolante PVC rolo 20 m preta	60	pç				6,34

5.14.8	Kit para solda isotérmica haste 5/8 cabo 70 mm <sup>2</sup>	80	pç					37,21
5.14.9	Fita isolante alta fusão	20	pç					14,03
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5.15</b>	<b>DESCONECTAVEIS LINHA 600 E 200 A</b>							
5.15.7	Terminação externo para cabo 50mm <sup>2</sup> al (mufla)	3	pç					359,97
5.15.10	Terminal desconectável cotovelo 50 mm <sup>2</sup> TDC Dead Break	9	pç					436,42
	<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5.16</b>	<b>FERRAGENS</b>							
5.16.1	Bucha de nylon parafuso M10 com parafuso sextavado	100	pç					3,41
5.16.2	Perfil tipo L zincado com acessórios Des. P-070/11	12	pç					49,49
5.16.3	Olhal para parafuso Ø 16 mm galvanizado	8	pç					13,10
5.16.4	Bucha metálica de expansão Ø 5/8	10	pç					10,48
5.16.5	Porca losangular com mola desenho P-069/11	74	pç					7,57
5.16.6	Perfilado Perfurado barra de 6 metros Des. P-072-11	4	pç					69,87
5.16.7	Suporte para cabo (bandeja) Desenho P-073/11	8	pç					67,95
5.16.8	Parafuso cabeça sextavado M8x50mm aço zincado	8	pç					5,24
5.16.9	Eletroduto de 4" galvanizado parede grossa (pesado) 3m	16	barra					512,40
5.16.10	Curva longa de 4" de 90º galvanizada	8	pç					134,20
5.16.11	Fita de aço inox 3/4" x 0,7mm para bandagem	50	m					1,59
5.16.12	Fecho para fita de bandagem	50	pç					1,22
5.16.13	Gancho e parafuso sextavado Desenho P-074/11	12	pç					28,24
	<b>SUBTOTAL</b>							
	<b>TOTAL MATERIAL ELETROMECCÂNICO</b>							
	<b>TOTAL ELETROMECCÂNICO</b>							
	<b>TOTAL ELETROMECCÂNICOS</b>							

TOTAL DAS OBRAS CIVIS DA REDE SUBTERRÂNEA DE DISTRIBUIÇÃO								
TOTAL DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
TOTAL DAS OBRAS DE SEMÁFOROS								
TOTAL GERAL								

- Os preços ofertados têm como referência o mês de \_\_\_\_\_/201\_\_.
- Prazo para pagamento: os pagamentos serão realizados perante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura ao setor responsável da CONTRATANTE, conforme condições estabelecidas no Anexo II – Especificações Técnicas, bem como conforme cronograma constante do ANEXO IX – Cronograma Físico-Financeiro.
- O preço apresentado é fixo e irrevogável, pelo período de 12 (doze) meses, e nele estão computados todos os custos básicos diretos, BDI's, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto, inclusive tributos ( em especial o ISS – Imposto Sobre Serviços) , contribuições incidentes, impostos e quaisquer outras despesas acessórias, necessárias, não especificadas, e demais concernentes à plena execução do objeto durante o prazo do contrato.
- Ademais, o preço proposto é completo, incluindo mão-de-obra e fornecimento dos materiais necessários e especificados, com inclusão de impostos, taxas, despesas com mão-de-obra, despesas diretas e indiretas, além das despesas com transporte, alimentação e hospedagem dos funcionários, caso seja necessário, e ainda as despesas com mobilização e desmobilização, aluguéis, reprografia, veículos, combustíveis, controle tecnológico de materiais, demais despesas de escritório e de expediente, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas acessórias, necessárias, não especificadas. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, se for devido a qualquer erro na interpretação, por nossa parte.
- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes “PROPOSTA”.



- 6 Declaramos que temos amplo conhecimento das condições impostas e seus anexos, bem como, concordamos em atender às exigências impostas pelo mesmo de acordo com os preços acima expostos.
- 7 Vigência: **08 (oito) meses** a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços.
- 8 Prazo de Execução: Conforme Anexo II – Especificações Técnicas
- 9 Declaramos que temos amplo conhecimento das condições impostas e seus anexos, bem como, concordamos em atender todas às exigências impostas pelo mesmo.
- 10 Caso sejamos declarados vencedores, prestaremos GARANTIA CONTRATUAL na modalidade prevista em lei abaixo indicada, correspondente à 5% do valor contratado:
- Caução em dinheiro
  - Caução em Títulos da Dívida Pública
  - Seguro-Garantia
  - Fiança Bancária
- 11 Apresentamos abaixo, dados necessários para o preenchimento do possível Contrato de Prestação de Serviços:

**Dados de nossa empresa:**

CNPJ.....I.E.....

Endereço completo: (rua/avenida, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP.....



**Dados bancários:**

Nome Do Banco ..... N° .....

Nome Da Agência ..... N° .....

Número Da Conta .....

**Dados do responsável pela assinatura de um possível contrato:**

Nome...../ Nacionalidade: ..... / Estado civil: .....

Cargo.....

Nº. da identidade.....

CPF .....

Telefone .....

E-mail .....

Local.... Data....

**Dados do responsável como TESTEMUNHA pela assinatura de um possível contrato:**

Nome.....

Cargo.....

Nº. da identidade.....

CPF .....

Telefone .....

E-mail .....





Local.... Data.....

---

**Dados para envio do Contrato para assinatura:**

Endereço completo: (rua/avenida, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP.....)

Aos cuidados de: \_\_\_\_\_

---

Assinatura do responsável pela empresa  
Nome/Cargo

