



ANEXO VIII

PROPOSTA COMERCIAL PADRONIZADA

Às
EMPRESAS DME

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., estabelecida à Av./Rua, nº, bairro....., na cidade de, telefone....., fax, e-mail, vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para Prestação de Serviços para execução de Redes de Distribuição Subterrânea na cidade de Poços de Caldas para melhoria na mobilidade urbana, na Av. João Pinheiro próximo a Fepasa, com fornecimento de materiais e serviços, conforme especificação técnica – Anexo II do edital, e demais anexos .

ITEM	CLASSIFI- CAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS
01	GLOBAL	Prestação de serviços para execução de Redes de Distribuição Subterrânea na cidade de Poços de Caldas para melhoria na mobilidade urbana, na Av. João Pinheiro próximo a Fepasa, conforme Anexo II do edital e demais anexos.	Valor total global da prestação de serviços, com a inclusão de impostos, e demais despesas inerentes à Contratação: R\$ ____ (por extenso)



Segue abaixo devidamente preenchida, a planilha detalhada de preços com a composição dos custos, e que perfazem o total geral acima descrito.

EVENTO		Quant.	Unid.	PREÇO COM BDI (R\$)		PREÇO SEM BDI (R\$)		ACEITABILIDADE
Item	Descrição			Unitário	Total	Unitário	Total	
1	OBRAS CIVIS CALÇADAS							
1.1	Serviços Preliminares							
1.1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,00 x 1,50m	1,00	unid					1.289,44
1.1.2	Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização.	1,00	sv					7.577,70
	SUBTOTAL				-	-	-	
1.2	Demolições e Retiradas							
1.2.1	Retirada de meio-fios existentes, inclusive carga, transporte e descarga	15,00	m					4,96
1.2.2	Demolição de pavimento de calçada, incluindo piso e contrapiso, inclusive carga, transporte e descarga	8,56	m³					14,74
1.2.3	Remoção de gramado incluindo acondicionamento (0,20m x 60m)	12,00	m²					13,82
	SUB-TOTAL				-	-	-	
1.3	Calçadas							
1.3.1	Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto(12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavação e reaterro.	15,00	m					39,34
1.3.2	Preparo de subleito para execução de contrapiso (0,12m x 136m)	5,14	m²					1,99
1.3.3	Execução de camada de regularização em bica corrida/brita graduada (esp. de 0,05mx136m), inclusive	2,14	m³					



1.3.4	compactação. Execução de contrapiso em concreto 20 Mpa (136mx0,10m)	3,00	m ³					183,83
1.3.5	Fornecimento e assentamento de ladrilhos hidráulicos (0,20mx40m)	8,00	m ²					41,33
1.3.6	Replanteio de gramado (0,20m x 60m)	12,00	m ²					74,39
	SUB-TOTAL							10,64
1.4	Limpeza							
1.4.1	Limpezada obra	100,00	m ²					3,45
	SUB-TOTAL							
	TOTAL CALÇADAS							
2	INFRAESTRUTURA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA							
2.1	CAIXA ZC (composição por unidade)							
2.1.1	Demolição e carga de piso existente	1,21	m ²					8,27
2.1.2	Escavação Manual	0,84	m ³					31,41
2.1.3	Remoção de material dmt 6,0 km	1,56	m ³					14,88
2.1.4	Execução de forma interna	2,15	m ²					66,13
2.1.5	Armadura	20,00	kg					11,57
2.1.6	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	0,45	m ³					294,98
2.1.7	Reaterro compactado	0,30	m ³					42,99
2.1.8	Execução de dreno e fundo com / brita	1,00	sv					85,96



2.1.9	Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido	1,00	conj.					862,94
	VALOR TOTAL P/ CADA CAIXA ZC	1	unid					
	TOTAL DE CAIXA ZC A CONSTRUIR	1	unid					
2.2	CAIXA ZD (composição por unidade)							
2.2.1	Demolição e carga de piso existente	1,67	m ²					8,27
2.2.2	Escavação Manual	2,17	m ³					31,41
2.2.3	Remoção de material dmt 6,0 km	3,47	m ³					14,88
2.2.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento	1,00	unid					218,21
2.2.5	Execução de forma interna	4,55	m ²					66,13
2.2.6	Armadura	50,00	kg					11,57
2.2.7	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	1,15	m ³					409,98
2.2.8	Reaterro compactado	0,50	m ³					42,99
2.2.9	Execução de dreno e fundo com / brita	1,00	sv					85,96
2.2.10	Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido com chumbadores J	1,00	conj.					2.182,13
2.2.11	Recomposição Asfáltica	0,60	m ²					72,74
	VALOR TOTAL P/ CADA CAIXA ZD	1	unid					
	TOTAL DE CAIXA ZC A CONSTRUIR	4	unid					
2.3	BANCOS DE DUTOS							
2.3.1	DUTO CORRUGADO Ø 5"	1.170,00	m					64,23
2.3.2	DUTO CORRUGADO Ø 4"	76,00	m					



2.3.3	DUTO CORRUGADO Ø 1.1/2"- IP	200,00	m					57,39
2.3.4	Corte, demolição e carga de asfalto	27,80	m ²					19,84
2.3.5	Corte, demolição e carga de calçada	46,20	m ²					16,86
2.3.6	Escavação mecanizada e carga de vala na pista de rolamento	14,19	m ³					16,20
2.3.7	Escavação manual e carga de vala nas calçadas (0,2m x 0,5 x 136m)	25,85	m ³					23,47
2.3.8	Escavação manual de terreno gramado inclusive carga, transporte e descarga (0,2m x 0,5m x 60m)	6,00	m ³					31,41
2.3.9	Remoção de material dmt 6 km	70,09	m ³					31,41
2.3.10	Concreto fck 15MPa para banco de dutos	14,37	m ³					26,45
2.3.11	Reaterro com areia grossa	41,35	m ³					414,93
2.3.12	Recomposição asfáltica	27,80	m ²					162,01
2.3.13	Gabarito de madeira 3x3	22,00	unid					72,74
2.3.14	Gabarito de madeira 2x3	44,00	unid					16,20
2.3.15	Gabarito de madeira 2x2	13,00	unid					10,91
2.3.16	Gabarito de madeira 1x1	72,00	unid					7,60
	SUBTOTAL					-	-	3,97
	TOTAL INFRA ESTRUTURA PARA A REDE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA					-	-	
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.1	Base de Postes							



3.1.1	Demolição e carga de piso existente	0,25	m ²					6,64
3.1.2	Escavação Manual	0,25	m ³					13,23
3.1.3	Remoção de material dmt 6,0 km	0,42	m ³					26,45
3.1.4	Execução de forma de colarinho	1,60	m ²					158,70
3.1.5	Armadura	1,00	unid					95,84
3.1.6	Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado	0,16	m ³					357,08
3.1.7	Chumbadores	4,00	unid					112,41
	VALOR TOTAL P/ CADA BASE	1	unid		-	-	-	
	TOTAL DE BASES A CONSTRUIR	12	unid		-	-	-	
	TOTAL OBRAS CIVIS							
4	ELETROMECCÂNICOS							
4.1	Lançamento de cabos							
4.1.1	Lançamento de cabo 0,6/1kV 70 a 240mm ² isolado ou nu	700	m					9,52
4.1.2	Lançamento de cabo 8,7/15kV 70 a 240mm ² isolado	1100	m					12,70
	SUBTOTAL							-
5	Conexões de Baixa tensão em caixa, poços e câmaras							
5.1	Compressão e enfitamento de cabos 70 a 240 mm ²	20	pç					238,05



5.2	Instalação completa de barramento UR Mole 6 vias	9	pç				740,60
5.3	Compressão conector tipo "C" conexão do neutro	5	pç				46,29
5.4	Instalação de suporte de barramento	9	pç				76,71
	SUBTOTAL						-
6	Instalação e confecção de terminações desconectáveis 8,7/15 kV linha 600 e 200 A						
6.1	Instalação e confecção de terminações tipo mufla para cabo de 2400mm ²	16	pç				509,16
	SUBTOTAL						-
7	Transferência de clientes						
7.1	Instalação de cliente trifásico	1	unid				1.507,37
	SUBTOTAL						-
8	Testes						
8.1	Testes em cabos e equipamentos de AT	1	unid				1.322,50
8.2	Testes em cabos e equipamentos de BT	1	unid				264,50
	SUBTOTAL						-
9	Serviços de Aterramento com soldas isotérmicas cabo haste						



9.1	Instalação de haste em caixa ZD e ZC	5	unid					244,66
9.2	Conexão malha de terra com sola isotérmica	5	pç					343,85
	SUBTOTAL							
10	Serviços de instalade de eletroduto em poste com bandagem							
10.1	Instalação de eletrodutos de 5" com bandagem, em postes	5	unid					1.256,38
10.2	Ligação de cabos de baixa tensão.	1	unid					1.129,74
	SUBTOTAL							
	TOTAL SERVIÇOS ELETROMECCÂNICOS							
	TOTAL ELETROMECCÂNICOS							
	TOTAL DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECCANICO DMED							
	TOTAL DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DMEE							
	TOTAL GERAL							

- Os preços ofertados têm como referência o mês de _____/20_____.
- Prazo para pagamento: os pagamentos serão realizados perante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura ao setor responsável da CONTRATANTE, conforme condições estabelecidas no Anexo II – Especificações Técnicas, bem como conforme cronograma constante do ANEXO IX – Cronograma Físico-Financeiro.



- 3 O preço apresentado é fixo e irrevogável, pelo período de 12 (doze) meses, e nele estão computados todos os custos básicos diretos, BDI's, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto, inclusive tributos (em especial o ISS – Imposto Sobre Serviços) , contribuições incidentes, impostos e quaisquer outras despesas acessórias, necessárias, não especificadas, e demais concernentes à plena execução do objeto durante o prazo do contrato.
- 4 Ademais, o preço proposto é completo, incluindo mão-de-obra e fornecimento dos materiais necessários e especificados, com inclusão de impostos, taxas, despesas com mão-de-obra, despesas diretas e indiretas, além das despesas com transporte, alimentação e hospedagem dos funcionários, caso seja necessário, e ainda as despesas com mobilização e desmobilização, aluguéis, reprografia, veículos, combustíveis, controle tecnológico de materiais, demais despesas de escritório e de expediente, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas acessórias, necessárias, não especificadas. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, se for devido a qualquer erro na interpretação, por nossa parte.
- 5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes “PROPOSTA”.
- 6 Declaramos que temos amplo conhecimento das condições impostas e seus anexos, bem como, concordamos em atender às exigências impostas pelo mesmo de acordo com os preços acima expostos.
- 7 Vigência: **06 (seis) meses** a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços.
- 8 Prazo de Execução: Conforme Anexo II – Especificações Técnicas
- 9 Declaramos que temos amplo conhecimento das condições impostas e seus anexos, bem como, concordamos em atender todas às exigências impostas pelo mesmo.



10 Caso sejamos declarados vencedores, prestaremos GARANTIA CONTRATUAL na modalidade prevista em lei abaixo indicada, correspondente à 5% do valor contratado:

- Caução em dinheiro
- Seguro-Garantia
- Fiança Bancária

11 Apresentamos abaixo, dados necessários para o preenchimento do possível Contrato de Prestação de Serviços:

Dados de nossa empresa:

CNPJ.....I.E.....

Endereço completo: (rua/avenida, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP.....

Dados bancários:

Nome Do Banco N°

Nome Da Agência N°

Número Da Conta

Dados do responsável pela assinatura de um possível contrato:

Nome...../ Nacionalidade: / Estado civil:



Cargo.....
Nº. da identidade.....
CPF

Telefone

E-mail

Local.... Data.....

Dados do responsável como TESTEMUNHA pela assinatura de um possível contrato:

Nome.....
Cargo.....
Nº. da identidade.....
CPF

Telefone

E-mail

Local.... Data.....

Dados para envio do Contrato para assinatura:

Endereço completo: (rua/avenida, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP.....
Aos cuidados de: _____

Assinatura do responsável pela empresa
Nome/Cargo